

### Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Przebudowa drogi gminnej nr 290816W, Perki - Niżdzin,

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1	BCD D-01.01.01.11 .01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym.	km	1,4180
			1,618-0,2		1,41800
2	BCD D-04.01.01.3 1.01		Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2	7090,0000
			na szerokości jezdni i poboczy: 1418* (4,0+2*0,5)		7090,00000
3	BCD D-04.04.02.2 2.01		Wykonanie podbudowy z destruktu bitumiczny, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	7090,0000
			7090		7090,00000
4	BCD D-05.03.08.2 1.01		Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5,5/8 o ilości kruszywa 18 dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową, dowożonymi z odl. 4 km	m2	7090,0000
			7090		7090,00000
2.			<b>Pobocza, oznakowanie</b>		
5	BCD D-06.04.01.2 1.02		Uporządkowanie skarp i poboczy, równiarką na szerokości 0,25m od podbudowy z destruktu.	m	2836,0000
			1418*2		2836,00000
6	BCD D-07.02.01.4 1.02		Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	10,0000
			8+2		10,00000
7	BCD D-07.02.01.4 4.22		Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych średnich i małych typ D (prostokątny 600x900 mm), folia odbłaskowa I generacji	szt.	12,0000
			A-7: 1+1		2,00000
			B-33(50): 1+1+1+1		4,00000
			B-18(10t): 1+1		2,00000
			B-33 (30): 1+1		2,00000
			A-6b,c: 1+1		2,00000