

Przebudowa drogi gminnej nr 290820W, Węgrzynowo - Arciszewo Stare,

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty przygotowawcze		
1	KNNR 6 0102-0600		Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników. Głębokość koryta 30 cm - kat.gruntu V-VI, wywóz nadmiaru na 5km poszerzenie jezdni do 4,5m: 979*0,5*2	m2	979,0000 979,00000
2	KNNR 6 0113-0600		Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 979	m2	979,0000 979,00000
			Dział nr 2. Nawierzchnia		
3	KNNR 6 1005-0700		Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem 979*4,6	m2	4503,4000 4503,40000
4	KNNR 6 0308-0102		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wyrównawcza)., AC16W w ilości 100kg/m2, - grubość średnia warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Samochód samowyładowczy do 25 t. Dowóz z wytwórni do miejsca wbudowania. 4503,4*0,1	m2	450,3400 450,34000
5	KNNR 6 0309-0103		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, AC8S, samochód samowyładowczy 20-25 t, dowóz z wytwórni do miejsca wbudowania. 979*4,5	m2	4405,5000 4405,50000
			Dział nr 3. Pobocza, rowy, przepust		
6	KNNR 6 0113-0400		Pobocza z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 8 cm 979*0,75*2	m2	1468,5000 1468,50000
7	KNNR 6 0605-0700		Przepusty rurowe pod jezdnią, wymiana, . Elementy:rury PEHD # 50 cm, ścianki prefabrykowane skośne istniejący: 8	m	8,0000 8,00000
8	BCD D-06.04.01.21. 02		Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm odcinkowo wg pzt: 950	m	950,0000 950,00000