

DZIAŁ II
OPI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CPV:

450 00000- 7 Roboty Budowlane

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WILKANOWO – KIEŁTYKI Nr 312 409 na odc.
2. 688 mb**

Zamawiający w ramach zadania pn. - przewiduje następujące roboty:

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WILKANOWO – KIEŁTYKI Nr 312 409 na odc.
2.688 mb** szczegółowo jest określona w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacji projektowej.

Załączony przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym.

Zamawiający w ramach zadania pn. **PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
WILKANOWO – KIEŁTYKI Nr 312 409 na odc. 2.688 mb** przewiduje następujące roboty :

1. Roboty przygotowawcze

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa kolei w terenie równinnym, wraz z inwentaryzacją 2.688 km

2. Roboty ziemne i podbudowa

- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m³ w gr . kat. I-II z transp. Urobku na odl. Do 1 km Sam. Samowyląd. – ukopanie żwiru m³ 1290.34

- dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowylądowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr I-II) krotność 4 m³ 1290.34

- profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.I-II pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m² 12903.36

- Wyrównanie naw. żwirem z zagęszczeniem nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; grunt sypki kat.I-II m³ 1290.34

- Warstwa górna podbudowy z kruszyw. Kamiennego łamanego gr. 8 cm m² 12903.36

3. Nawierzchnia, pobocza i wjazdy

- skropienie asfaltem podbudowy w ilości 1,0 kg/m² 12903.36

- nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych grubości 4 cm (warstwa wiążąca) kr.1 m² 12634.54

- nawierzchnie żwirowe, warstwa średniej gr. 25 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie i ręcznie – wjazdy m² 560

- nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 12 cm. Z kruszywa rozściełanego mechanicznie – wykonanie poboczy żwirowych m² 2500