

Dział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450 00000 - 7 Roboty Budowlane
: 452 33120 - 6 roboty w zakresie budowy dróg.

Przedmiot zamówienia obejmuje **PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. MAŁA WIEŚ – BORZEŃ ETAP I** na terenie działki o nr ewid.: 153 w miejscowości Mała Wieś oraz na terenie działek nr ewid.: 14 i 24 w miejscowości Borzeń – obręb Mała Wieś, w istniejącym pasie drogowym tej drogi.

Zakres robót planowanych do wykonania to :

1. Roboty przygotowawcze przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym
1750. m
2. Podbudowa
 - roboty ziemne wykon. Koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0.40 m³ w gr. kat III z transp. Urobku samochód. samowładowczymi na odległość do 1 km (zebranie gruntu z zawyżonych poboczy)
626 m³
 - nakłady uzupełnień, za każde dalsze rop.05 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
626 m³
 - dowóz pospółki dla wyrównania nawierzchni pospółką – z zagęszczeniem nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi: grunt sypki kat.I-II średnia grubość 5 cm. Wyliczenie: 8020m²x0,05m=401 m³
401 m³
 - profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat III –IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i zjazdów 8050 m³
 - podbudowa z pospółki, zagęszczana mechanicznie grubości 20 cm, szer. Od3,6 do 4,5 m (droga i zjazdy).
8050 m³
3. Roboty różne
 - oczyszczanie rowów istniejących z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm 100.000 m
 - spełnienie warunków Telekomunikacji w Płocku - założenie rury osłonowej AROT PS -160 7000 m
 - Spełnienie warunków WZMiUM w Płocku (zabezpieczenie drenażu) szt. 1

Zakres robót remontowych do wykonania został objęty przedmiarem robót załączonym w formie PDF do niniejszego postępowania.