

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przeb. drogi gminnej w m. Mała Wieś-Borzeń etap I</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	m		
d.1	0119-03	równinnym	m	1750.000	
		1750			
				<b>RAZEM</b>	<b>1750.000</b>
<b>2</b>		<b>Podbudowa</b>			
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.40 m3 w	m <sup>3</sup>		
d.2	0206-02	gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	626.000	
		(zebranie gruntu z zawyżonych poboczy).			
		626			
				<b>RAZEM</b>	<b>626.000</b>
3	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-	m <sup>3</sup>		
d.2	0214-02	chodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-	m <sup>3</sup>	626.000	
		IV			
		Krotność = 8			
		626			
				<b>RAZEM</b>	<b>626.000</b>
4	KNNR 1	Dowóz pospółki dla wyrównania nawierzchni pospółką - z zagęszczeniem na-	m <sup>3</sup>		
d.2	0409-05	sypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; grunt sypki kat.I-II,	m <sup>3</sup>	401.000	
		średnia grubość 5 cm.Wyliczenie: 8020m2x0,05m=401 m3			
		401			
				<b>RAZEM</b>	<b>401.000</b>
5	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-03	III-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i zjazdów.	m <sup>2</sup>	8050.000	
		8050			
				<b>RAZEM</b>	<b>8050.000</b>
6	KNNR 6	Podbudowa z pospółki, zagęszczana mechanicznie o grubości 20 cm, szer. od	m <sup>2</sup>		
d.2	0106-06	3,6 do 4,5 m (droga i zjazdy)	m <sup>2</sup>	8050.000	
		8050			
				<b>RAZEM</b>	<b>8050.000</b>
<b>3</b>		<b>Roboty różne</b>			
7	KNNR 6	Oczyszczenie rowów istniejących z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr.	m		
d.3	1302-02	30 cm.	m	100.000	
		100			
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
8	Kalk. indywi-	Spełnienie warunków Telekomunikacji w Płocku - założenie rury osłonowej	m		
d.3	dualna	AROT PS-160	m	7.000	
		7			
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
9	Kalkulacja	Spełnienie warunków WZMiUW w Płocku (zabezpieczenie drenazu).	szt.		
d.3	indywidualna	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>