

Przebudowa drogi wewnętrznej, ul. Topolowej, w miejsc. Mała Wieś, długość 0,161km

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty przygotowawcze i nawierzchnia [CPV: 45233225-2 Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych]		
1	KNNR 1W 0111-0100		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza 0,161	1 km trasy	0,1610 0,16100
2	KNNR 6 0103-0301		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec statyczny samojezdny) 161*5	100 m2	8,0500 805,00000
3	KNNR 6 0113-0500		Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 8 cm po zagęszczeniu jezdnia: 161*4,7+20*0,5+8*8*0,5*2 zjazd do ośr. sport: 3*4	100 m2	8,4270 830,70000 12,00000
4	KNNR 6 0308-0201		Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych, AC16W, (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowyładowczy do 20 t droga gminna: 161*4,6+20*0,5+8*8*0,5*2	100 m2	8,1460 814,60000
5	KNNR 6 0309-0104		Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, AC11S, samochód samowyładowczy 25 t 161*4,5+20*0,5+8*8*0,5*2	100 m2	7,9850 798,50000
6	KNNR 6 0113-0400		Pobocza z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 8 cm 161*0,75*2	100 m2	2,4150 241,50000
			Dział nr 2. Zjazdy i chodniki		
7	KNNR 6 0103-0301		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec statyczny samojezdny) zjazdy: 4*5*2	100 m2	0,4000 40,00000
8	KNNR 6 0113-0200		Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa o grubości 10 cm 40	100 m2	0,4000 40,00000
9	BCD D-08.01.01.11. 03		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10) 20	m	20,0000 20,00000
10	KNNR 6 0502-0200		Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara 10*2*2	100 m2	0,4000 40,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
11	KNNR 6 0404-0500		Obrzeża betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka cementowo-piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą cementową 10*2+2*2	100 m	0,2400 24,00000
			Dział nr 3. Oznakowanie		
12	KNNR 6 0702-0101		Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 70 mm przy DP: 2 A-7: 1 D-6: 2	100 szt	0,0500 2,00000 1,00000 2,00000
13	KNNR 6 0702-0400		Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow.do 0.3 m2 5	100 szt	0,0500 5,00000
14	KNNR 6 0705-0500		Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową. Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych. Sposób malowania - ręczny 4*5*0,5	100 m2	0,1000 10,00000