

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ziemne i przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.1	0126-01	spycharek 8.30*24.50	m ²	203.350	
				RAZEM	203.350
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek	m ²		
d.1	0126-02	za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 3 8.30*24.50	m ²	203.350	
				RAZEM	203.350
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w	m ³		
d.1	0206-05	gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odleg- łość do 1 km poz.1*0.30	m ³	61.005	
				RAZEM	61.005
4	KNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.1	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 8.30*24.50	m ²	203.350	
				RAZEM	203.350
2		Wykonanie podbudowy i nawierzchni			
5	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie	m		
d.2	0401-06	kat.III-IV 8.30*2+6.50*2+8.30*2+3.50*2	m	53.200	
				RAZEM	53.200
6	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	(8.30*2+6.50*2+8.30*2+3.50*2)*(0.10*0.28+0.13*0.15)	m ³	2.527	
				RAZEM	2.527
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-	m		
d.2	0407-03	niem spoin piaskiem 8.30*2+6.50*2+8.30*2+3.50*2	m	53.200	
				RAZEM	53.200
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-	m ²		
d.2	0511-03	towo-piaskowej 8.30*(3.50+6.50)	m ²	83.000	
				RAZEM	83.000
9	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 22 cm grubość warst-	m ²		
d.2	0105-03	wy po zagęszczeniu	m ²	83.000	
	0105-04	8.30*(6.50+3.50)			
				RAZEM	83.000
3		Dostawa i montaż urządzeń			
10		Biegacz	kpl.		
d.3	wycena indy-				
	widualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Orbitrek	kpl.		
d.3	wycena indy-				
	widualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12		Wyciskanie + wyciąg	kpl.		
d.3	wycena indy-				
	widualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13		Wioślarz	kpl.		
d.3	wycena indy-				
	widualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14		Twister + steper	kpl.		
d.3	wycena indy-				
	widualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15		Wahadło + odwodziciel	kpl.		
d.3	wycena indy-				
	widualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16		Tablica z regulaminem	kpl.		
d.3	wycena indy-				
	widualna				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	d.3 wycena indywidualna	Stół do tenisa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	d.3 wycena indywidualna	Ławki	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
19	d.3 wycena indywidualna	Kosze na śmieci	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	d.3 wycena indywidualna	Kółko i krzyżyk	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	d.3 wycena indywidualna	Stojak na rowery	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Tereny zielone			
22	KNR 2-21 d.4 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
		14.50*8.30	m ²	120.350	
				RAZEM	120.350
23	KNR 2-21 d.4 0702-04	Ręczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych	m ²		
		poz.22	m ²	120.350	
				RAZEM	120.350
24	KNR 2-21 d.4 0331-02	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III bez zaprawy rowów	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000