

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Wentylacja</b>			
1	Analiza indywidualna	Wykonanie otworów w ścianach dla montażu rekuperatorów i wentylatorów ściennych 10	kpl. kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNNR 5 d.1 0406-01 analogia	Wentylatory ścienne o wydajności 95 m3/h, pobór mocy 13 W sprzężone z wyłącznikiem światła 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3	Analiza indywidualna	Dostawa i montaż rekuperatorów nawiewno-wywiewnych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR-W 2-15 d.1 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytkowe CV22/500x700 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
5	Analiza indywidualna	Wykonanie połączenia montowanych urządzeń do instalacji elektrycznej 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
6	Analiza indywidualna	Wykonanie robót budowlanych po montażu rekuperatorów oraz wentylatorów ściennych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000