

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Przebudowa drogi gminnej nr 290823W, Arciszewo Nowe - Orszymowo,

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Roboty przygotowawcze		
1	BCD D-01.01.01.11 .01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym. Inwentaryzacja powykonawcza	km	1,1070
			1,107		1,10700
2	KNNR 6 0102-0600		Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników. Głębokość koryta 30 cm - kat.gruntu V-VI, wywóz nadmiaru na 5km	m2	1152,0000
			poszerzenie jezdni do 4,5m: 1107*0,5*2		1107,00000
			poszerzenie przy skrzyżowaniach do 5,0m na 30mb: 30*0,5*2		30,00000
			mijanka w połowie odcinka: 30*0,5		15,00000
3	KNNR 6 0113-0600		Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	1152,0000
			1152		1152,00000
2.			Nawierzchnia		
4	KNNR 6 1005-0700		Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	5137,2000
			1107*4,6+30+15		5137,20000
5	KNNR 6 0308-0102		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wyrównawcza), AC16W w ilości 100kg/m2, - grubość średnia warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Samochód samowładowczy do 25 t. Dowóz z wytwórni do miejsca wbudowania.	m2	5137,2000
			1107*4,6+30+15		5137,20000
6	KNNR 6 0309-0103		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, AC8S, samochód samowładowczy 20-25 t, dowóz z wytwórni do miejsca wbudowania.	m2	5026,5000
			1107*4,5		4981,50000
			skrzyżowania i poszerzenia: 30+15		45,00000
3.			Pobocza, rowy, oznakowanie		
7	KNNR 6 0113-0400		Pobocza z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 8 cm	m2	1660,5000
			1107*0,75*2		1660,50000
8	BCD D-06.04.01.2 1.02		Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 40 cm, wywóz urobku na 5km	m	2214,0000
			odcinkowo wg pzt, rowy bezodpływowe, obustronne grubość namułu 40 cm, zwiększona x2 (rów b. zamu): 1107*2		2214,00000

3. Pobocza, rowy, oznakowanie

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
9	BCD D-07.02.01.4 1.02		Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	6,0000
			3+3		6,00000
10	BCD D-07.02.01.4 4.22		Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych średnich i małych typ D (prostokątny 600x900 mm), folia odblaskowa I generacji	szt.	8,0000
			D-1: 2		2,00000
			T-6: 2		2,00000
			A-7 z T-6: 1+1		2,00000
			E-17a/18a: 1+1		2,00000