

### Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Podgórze o L=0,99 km

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			<b>Roboty przygotowawcze</b> [CPV:45233123-7:Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych]		
1	BCD D-01.01.01.11 .01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,9900
			0,99		0,99000
2	BCD D-06.02.01.11 .02		Ułożenie przepustów rurowych HPED o średnicy 40 cm pod drogą, ścianki czołowe skośne prefabrykowane	m	10,0000
			szt 1: 10		10,00000
2.			<b>Podbudowa</b>		
3	BCD D-04.01.01.3 1.01		Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2	4895,0000
			jezdnia: 160*3,5+110*3+ (990-270)*3,5		3410,00000
			pobocza: 2*0,75*990		1485,00000
4	BCD D-04.05.01.4 1.03		Wykonanie podbudowy z destruktu bitumicznego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	4895,0000
			4895		4895,00000
5	BCD D-05.03.09.2 1.01		Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5 o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową, dowożonymi z odl. 4 km	m2	4895,0000
			4895		4895,00000
3.			<b>Oznakowanie</b>		
6	BCD D-04.01.01.3 1.01		Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie poboczy równiarką z nadaniem spadków, szerokość 2x0,5m od krawędzi warstwy z destruktu	m2	990,0000
			pobocza: 2*0,5*990		990,00000
7	BCD D-07.02.01.4 1.01		Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	6,0000
			6		6,00000
8	BCD D-07.02.01.4 4.08		Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych średnich typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odbłaskowa II generacji	szt.	6,0000
			6		6,00000